Foundations

Footing schedule								Concrete Volume: Footing Volume			Foundations Concrete forming surfaces: Footing forming area		
	LENGTH		WIDTH		DEPTH				TOTAL		forming	Total	
MARK	FEET	INCHES	FEET	INCHES	FEET	INCHES	OTY.	VOLUME	VOLUME		area	forming	
F4.0	4	0	4	0		22	2	29	59		29	59	
F5.5	5	6	5	6		24	17	61	1029		44	748	
F6.0	6	0	6	0		24	1	72	72		48	48	
F6.5	6	6	6	6		24	2	85	169		52	104	
F7.0	7	0	7	0		24	1	98	98		56	56	
F7.5	7	6	7	6		24	1	113	113		60	60	
F9A	9	0	15	0		32	3	360	1080		128	384	
F10.0	10	0	10	0		30	1	250	250		100	100	
F10A	10	0	15	0		32	1	400	400		133	133	
F11.0	11	0	11	0		32	2	323	645		117	235	
F11A	11	0	19	6		32	1	572	572		163	163	
F12A	12	0	24	0		36	1	864	864		216	216	
F14.0	14	0	14	0		36	1	588	588		168	168	
F15.0	15	0	15	0		36	15	675	10125		180	2700	
F15A	15	0	19	0		32	3	760	2280		181	544	
F17A	17	0	28	0		40	7	1587	11107		300	2100	
								total	29450	CU.FT		7817	SQ.FT

PARTIAL FOUNDATION FOOTING schedule								Footing Volume			Footing forming area		
	LENGTH		WIDTH		DEPTH				TOTAL		forming	Total	
MARK	FEET	INCHES	FEET	INCHES	FEET	INCHES	OTY.	VOLUME	VOLUME		area	forming	
PLAN#1	58	8	40	3		42	1	8265	8265		692	692	
PLAN#2	ADDED IN F15A												
PLAN#3	28	0	27	4		40	1	2551	2551		369	369	
PLAN#4	59	5	33	0		42	1	6863	6863		647	647	
PLAN#5	34	4	11	0		36	1	1133	1133		272	272	
PLAN#6	41	8	13	0		36	1	1625	1625		328	328	
PLAN#7	57	0	16	0		42	1	3192	3192		862	862	
	38	0	18	6		42	1	2461	2461				
	15	0	9	8		42	1	508	508				
PLAN#8	ADDED IN F15A												
PLAN#9	ADDED IN F15A												
								total	26596	CU.FT		3170	SQ.FT

Wall Footing schedule								Wall Footing Volum			Wall Footing forming area		
	LENGTH		WIDTH		DEPTH				TOTAL		forming	Total	
MARK	FEET	INCHES	FEET	INCHES	FEET	INCHES	OTY.	VOLUME	VOLUME		area	forming	
WF-24	13	3	2	0		18	1	40	40		46	46	
	11	9	2	0		18	2	35	71		41	83	
	15	2	2	0		18	1	46	46		52	52	
	19	8	2	0		18	1	59	59		65	65	
	31	10	2	0		18	2	96	191		102	203	
	21	1	2	0		18	1	63	63		69	69	
	21	4	2	0		18	6	64	384		70	420	
	5	10	2	0		18	1	18	18		24	24	